



PROVINCIA
di GROSSETO

AREA TECNICA

03664 - U.P. Manutenzione Zona Sud. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 12 "San Quirico" e S.P. 22 "Sovana".

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato nr.	ELENCO PREZZI
8	

I Tecnici

Geom. Luciano Grillo

Geom. Roberto Bisconti

P.A. Emiliano Lazzeroni

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Danilo Corridori

04 FEB 2020

Grosseto, _____

	Copia n°
--	----------

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 2 002	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cad	55,20
Nr. 3 003	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (ventisei/45)	cad	26,45
Nr. 4 004	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventiotto/75)	cad	28,75
Nr. 5 005	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria euro (sei/27)	cad	6,27
Nr. 6 006	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (sette/13)	ml	7,13
Nr. 7 008	Fresatura di tratti di pavimentazione stradale, da concordare con la D.L., in conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di idonee attrezzature munite di fresa a tamburo funzionante a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta, compreso l'onere del carico, il trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, in discarica autorizzata del materiale di risulta, gli oneri per l'eventuale smaltimento nonché la pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo e quanto altro occorra per dare il lavoro secondo le regole dell'arte. Fino allo spessore di cm. 5 euro (tre/25)	mq	3,25
Nr. 8 009	Riprofilatura delle banchine stradali eseguita per la larghezza media di m 1,00 mediante impiego di mezzi meccanici, compresa la eventuale formazione di sciacqui, trasporto ed oneri di smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la segnaletica di cantiere, l'impiego di movieri del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata per metro lineare di banchina riprofilata euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 9 010	Ripristino della sezione trapezoidale idraulica delle cunette laterali per lo smaltimento delle acque meteoriche o delle fosse di guardia eseguite con bracci meccanici e affossatore trapezoidale, compresa l'asportazione di materiali ostruenti depositati di qualsiasi natura e dimensione, cespugli ed arbusti; comprensivo di carico e trasporto in luogo indicato dalla D.L. (senza che ciò dia luogo a compenso aggiuntivo) o presso una discarica autorizzata ed il relativo onere per lo smaltimento. Il tutto altresì compresa l'apposizione di idonea segnaletica e/o movieri del traffico. Misurata per metro lineare di cunetta ripristinata euro (uno/80)	m	1,80
Nr. 10 011	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder), anche di tipo chiuso, per strato di collegamento, provvisto di marchiatura CE, composto con granuli, sabbia, additivi e bitume puro a bassa penetrazione, nelle quantità e proporzioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la preventiva pulizia del piano di posa, la spalmatura con kg 0,700 di emulsione bituminosa al 55% per ogni mq di ancoraggio, la successiva rullatura con rullo da 16/18 tonnellate, integrato da rullo tandem da 8/12 tonnellate a rapida inversione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, il tutto impastato a caldo mediante impastatrici a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica ed in vari spessori secondo gli schemi di progetto. euro (novantauno/53)	t	91,53
Nr. 11 012	Fornitura e posa in opera di manto di usura in conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, composto da granuli, sabbia, additivi e bitume puro a bassa penetrazione, nelle quantità e proporzioni prescritte dal Capitolato speciale d'appalto, il tutto impastato a caldo mediante impastatrice a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica per un'altezza minima compattata secondo quanto riportato in progetto esecutivo o secondo le indicazioni della D.L., compresa la preventiva pulizia del piano di posa, la spalmatura con kg. 0,70 di emulsione bituminosa al 55% per ogni mq. per l'ancoraggio, e successiva rullatura con rullo da 16/18 t integrato da rullo tandem da 8/12 t a rapida inversione, l'eventuale formazione di cordolo laterale effettuato a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (novantasei/11)	t	96,11
Nr. 12 017	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 euro (zero/24)	m	0,24
	Data, _____		