



PROVINCIA
di GROSSETO

Area Tecnica

03875 - S.P. 152 AURELIA VECCHIA - Interventi straordinari di manutenzione del piano viario finalizzati al ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza dalla prog. Km 00+000 alla prog. Km 05+000.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegato
nr.

5

RELAZIONE GENERALE

I Tecnici
Geom. Alessandro Tenerini

Geom. Fabio Potini

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Geom. Danilo Corridori

24 GEN 2020

Grosseto, _____

Copia n°

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

La presente relazione è redatta a corredo del progetto di messa in sicurezza della S.P.152 "Aurelia Vecchia" dal km 00+000 ed al km 05+000 in tratti saltuari nel Comune di Grosseto

La S.P. 152 Aurelia Vecchia della lunghezza complessiva di km 48+398, è un'importante viabile che collega la Provincia di Livorno con l'abitato di Grosseto. Questa direttrice oltre che dal traffico locale per Grosseto, è molto utilizzata da coloro che provenendo dalla provincia di Livorno sono diretti alle località balneari del Golfo di Castiglione della Pescaia e di Follonica, oltre che da un importante traffico pesante.

Da un punto di vista geomorfologico quest'area è caratterizzata da aree pianeggianti con pendenze medio deboli. .

Sulla viabile in epigrafe, tra il km 00+000 ed il km 05+000, a ridosso del centro abitato di Grosseto, causa i sempre più importanti fenomeni atmosferici, e della normale usura dovuta al traffico, si rende indispensabile intervenire mediante un progetto finalizzato al ripristino del manto stradale.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

S.P. 152 Aurelia Vecchia

- ricariche in tratti saltuari tramite binder;.
- tappeto di usura sul tratto interessato dal progetto dal km 00+700 al km 03+400 e dal km 05+700 al km 07+000 per uno spessore medio di 5 cm rullati;
- rifacimento di segnaletica orizzontale laterale e centrale sul tratto interessato dalla bitumatura.

La spesa prevista è così ripartita:

A) Lavori da appaltare:

1	opere stradali	€	305.171,80	
2	segnaletica	€	5.187,72	
3	apprestamenti	€	1.640,48	
	importo totale dei lavori a base di gara Sommano (A)	€	312.000,00	€ 312.000,00
	di cui:			
a	importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	310.359,52	
b	costi della sicurezza, apprestamenti, etc...	€	1.640,48	
	tornano	€	312.000,00	

B) A disposizione della Provincia per:

a	fondo per incentivo interno	€	6.240,00	
b	contributo A.N.A.C.	€	225,00	
c	imprevisti e piccoli lavori di difficile valutazione e noleggi da pagarsi su fattura (IVA compresa), rifiniture ecc..	€	2.700,00	
d	prove di laboratorio	€	3.000,00	
e	incarichi professionali esterni (sicurezza)	€	7.000,00	
f	IVA 22% e arrotondamento	€	68.835,00	
	totale somme a disposizione (B)	€	88.000,00	€ 88.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 400.000,00

La spesa complessiva di **€ 400.000,00** trova copertura finanziaria con finanziamenti statali come da DM 16/02/2018.